ПАРТЕРНО УРЕДУВАЊЕ

РЕД. БРОЈ	НАМЕНА НА ПОВРШИНИ	ПОВРШИНА (м²)	ПРОЦЕНТ(%)
1	Асфалтен пат	140,20	1,86%
2	Земјен пат	2128,90	28,19%
3	Објекти	259,65	3,44%
4	Суводолица/Сува Река	1672,94	22,15%
5	Зеленило	2804,48	37,13%
6	Бетонска обработка	546,86	7,24%
	ПРОЕКТЕН ОПФАТ:	**7553,03**	**100%**

ПЛАНСКИ ДЕЛ

РЕД.БР НА ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕЊЕ	НАМЕНА НА ПОВРШИНИ ИНФРАСТРУКТУРИ НА ВОДОСНАБДУВАЊЕТО	КЛАСА НА НАМЕНА	КАТНОСТ	ПЛАНИРАНА ВИСИНА (М)	ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕЊЕ (м2)	ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ (%)	КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТЕНОСТ
1	ВОДОМЕРНА ШАХТА 4.5/4.5м.	Е1.5	/	/	20,25	0,27%	0,003
2	ШАХТА ЗА ВОЗДУШЕН ВЕНТИЛ 3.5/3.5м.	Е1.5	/	/	12,25	0,16%	0,002
3	ШАХТА ЗА ВОЗДУШЕН ВЕНТИЛ 3.5/3.5м.	Е1.5	/	/	12,25	0,16%	0,002
4	ШАХТА ЗА ИСПУСЕН ВЕНТИЛ 3.5/3.5м.	Е1.5	/	/	12,25	0,16%	0,002
5	ШАХТА ЗА ИСПУСЕН ВЕНТИЛ 3.5/3.5м.	Е1.5	/	/	12,25	0,16%	0,002
6	РЕЗЕРВОАР (12/15,5 м)	Е1.5	П	5	186	2,46%	0,025
7	ДРЕНАЖЕН ИСПУСТ (2,2 м/ 2м)	Е1.5	/	1	4,4	0,06%	0,001
8	КОРИДОР - ВОДОВОДНА ЛИНИЈА	Е1.5	/	/	7293,38	96,56%	0,966
				ВКУПНО ПРОЕКТЕН ОПФАТ:	7553,03	100%	1,0

ГРАНИЦА НА КАТАСТАРСКИ ПАРЦЕЛИ
6022 БРОЈ НА КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА
219.80 АПСОЛУТНИ НАДМОРСКИ ВИСИНИ
15 БРОЈ НА ДЕТАЛНИ ТОЧКИ
РЕВИЗИОНО ОКНО КРУЖНО
ДАЛЕКОВОД НИСОК НАПОН ДРВЕН
БУНАР
УЛИЦИ
НЕКАТЕГОРИЗИРАНИ ПАТЕКИ
ДИРЕКТНО ОСВЕТЛУВАЊЕ



КАРАКТЕРИСТИЧЕН ПОПРЕЧЕН ПРЕСЕК НА РОВ

ГРУПА НА КЛАСИ НА НАМЕНА:

Е1 - Сообраќајни, линиски и други инфраструктури

Е1.5 - Инфраструктури на водоснабдувањето

Е1.5 Довода на вода и водоводни мрежи

Е1.5 Градби на водоснабдителните инфраструктури

БЛЕЗ ВО ОБЈЕКТ
ЗЕЛЕНИЛО
БЕТОНСКА ОБРАБОТКА
АСФАЛТИРАН ПАТ
ЗЕМЈЕН ПАТ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за изградба на водоснабдителен систем за снабдување со вода за населено место Горно Караслари, Општина Велес

ЛЕГЕНДА :